

Szkoła Podstawowa nr 3 - docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02u1 0006/03	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 2520mm wraz z podstawami	szt	5,00
2	KNR 4-02u1 0006/04	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 3260mm wraz z podstawami	szt	8,00
3	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej (0,50+0,50)*2*0,125*0,12*5 (0,70+0,70)*2*0,125*0,12*8	m3 m3 razem m3	0,15 0,34 0,49
4	KNR 2-17 0145/03	Montaż wyrzutni dachowych z demontażu	szt	13,00
5	KNR 4-03 0702/04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą - wymiana na wyższej wysokości	szt	2,00
6	KNR 5-08 0601/15	Montaż wsporników betonowych instalacji odgromowej	szt	6,00
7	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 42,20*2	m razem m	84,40 84,40
8	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 1,60*4+9,0*4	m razem m	42,40 42,40
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 42,20*0,30*2	m2 razem m2	25,32 25,32
10	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pas nadrynnowy 42,20*0,30*2	m2 razem m2	25,32 25,32
11	KNR-W 4-01 0519/01	Wklejenie pasa papy termozgrzewalnej wzdłuż rynien 42,20*0,50*2	m2 razem m2	42,20 42,20
12	KNR 2-02s 0609/07	Wklejenie klinów okapowych 20x10 - pas nadrynnowy 42,20*2	m razem m	84,40 84,40
13	KNR 2-02s 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm 42,20*2	m razem m	84,40 84,40
14	KNR 2-02s 0510/03	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm o średnicy 12cm 1,60*4 9,0*4	m m razem m	6,40 36,00 42,40
15	KNR 0-22 0527/01	Krycie dachów papą termozgrzewalną z izolacją styropapą gr. 10cm na podłożu betonowym 42,20*19,0	m2 razem m2	801,80 801,80
16	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - styk połączenia dachowej z ogniomurem 19,40*2	mb razem mb	38,80 38,80
17	KNR 0-22 0529/06	Obróbki podmurówek wentylatorów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (0,70*4)*8 (0,50*4)*5	m m razem m	22,40 10,00 32,40
18	KNR 2-02 0515/04	Montaż listew dociskowych 38,80+32,40	m razem m	71,20 71,20

Przełmiar

Szkoła Podstawowa nr 3 - docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczna

Nr	Podstawa	Opis robot	lm	Łosc	
19	KNR 4-01 0707.05	Uszczelnienie styków wywietrzaków z powierzchnią stropu 0,70*4*8 + 0,50*4*5	m	32,40	
			razem	m	32,40
20	KNR 2-02 1611.04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m - ilość przestawień 12	kolumne	1,00	
21	Kalkulacja indywidualna	Praca podnosnika	mg	55,00	